



פרק 07 – מפרט כללי למתקני תברואה מהדורה שישית – טבת תשע"ז, ינואר 2017

דף תיקון מס' 2 – טבת תשפ"ב, דצמבר 2021

דף תיקון זה מחליף את דף תיקון מס' 1 – מתמוז תשע"ז, יולי 2017

בפרק חלו השינויים כמפורט להלן:

07.05.02 מערכות סולאריות לחימום מים

- 07.05.02.01 אוגרי מים (דודי שמש) יהיו כנדרש במסמכי החוזה, ת"י 579 חלק 2, ת"י 69 וכאמור להלן:
- א. קיבול נומינלי של האוגרים בליטרים, יהיה כאמור במסמכי החוזה;
 - ב. תנוחת ההתקנה תהיה אנכית או אופקית, כאמור במסמכי החוזה;
 - ג. הציפוי הפנימי – פנים המיכל והצינורות במיכל – יהיה לפי אחד מהסוגים האמורים בת"י 69 וכאמור במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת, הציפוי יהיה אמיל. בכל מקרה אין להתקין מיכל המצופה מלט.
 - ד. האוגרים יצויידו בשסתומים ואבזרים כמפורט בת"י 579 חלק 4;
 - ה. מערכת סולארית תכלול מתקן עזר חשמלי לחימום המים (גוף חימום). אם נדרש במסמכי החוזה, יותקן גם מאיץ חימום.

07.04.08 אסלות והתקנים נלווים

- 07.04.08.01 אסלות
סעיף קטן ב'
יוחלף בסעיף
הבא:
- ב. אסלת תלויה:
התקנת אסלה תלויה תיעשה בעזרת מסגרת הרכבה מותאמת כנדרש במסמכי החוזה. מסגרות אלה יהיו מקובעות לרצפת הבטון ולקירות.
בהעדר דרישה אחרת, גובה פני האסלה העליונים יהיה 2 ± 40 ס"מ מעל פני הריצוף.
חיבור האסלה לנקז יהיה ניתן לפירוק.
אין להתקין אסלה תלויה בשרותי נכים;

07.15.04 בטון לעיגון

- 07.15.04.01 בסיסי בטון
למערכת
סולארית
- בסיסי בטון לרכיבי מערכת סולארית יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה.
בסיסי הבטון יהיו יצוקים ומעוגנים אל קונסטרוקצית הבטון של הגג ויבלטו 30 ס"מ לפחות מעל פני הגג הסופיים. על הבסיסים יבוצע איטום, כנדרש במסמכי החוזה.
רגלי המערכת הסולארית יקובעו לבסיסי הבטון.
