

פרק 09 – מפרט כללי לעבודות טיח

מהדורה חמישית – 2007

דף תיקון מס' 1 – תמוז תש"פ, יולי 2020

בפרק חלו השינויים כמפורט להלן:

סעיף 09.04.06 יוחלף
סעיף 09.04.07 יתווסף
סעיף 09.09.00 יוחלף
סעיף 09.09.07 יתווסף

09.04.06 השמת רשתות פלדה

רשתות פלדה ייושמו במקרים הבאים:

- כאשר חוזק המתיחה במשיכה צירית של הרקע נמוך מחוזק ההידבקות של מערכת הטיח, כנדרש בת"י 1920 חלק 1, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה וכאמור בסעיף 09.04.00 לעיל;
- כאשר עובי השכבה המיישרת של הטיח גדול מ-30 מ"מ אך אינו גדול מ-50 מ"מ. כאשר העובי גדול מ-50 מ"מ יש לבצע בהתאם למפרט המיוחד;
- במערכת טיח המושמת מעל שטח המכוסה בלוחות פוליסטירן, כאשר רוחב השטח המכוסה גדול מ-250 מ"מ;
- כאשר החלק העליון של מערכת איטום, עולה מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים. הביצוע יהיה כאמור להלן בסעיף 09.04.07.

רשתות הפלדה יעוגנו לרקע באמצעות ברגים. המרחק בין העיגונים לא יהיה גדול מ-300 מ"מ, כאשר כוח השליפה של כל קיבוע לא יהיה קטן מ-80 ק"ג.

הרשת תהיה מרוחקת לפחות 10 מ"מ מהרקע ותכוסה בשכבה מיישרת של טיח בעובי 10 מ"מ לפחות.

רשת פלדה בטיח המיועד לשמש תשתית להדבקת קרמיקה ופסיפס, תושם כנדרש בת"י 1555 חלק 1.

09.04.07 חיפוי טיח על החלק העליון של מערכת איטום בקורות יסוד וקירות תת קרקעיים

טיח להגנה יבוצע על פני קורות מסד וקירות מרתף, בחלק העולה מעל מפלס פני הפיתוח הסופיים (שביל פני הקרקע או שביל מרוצף וכד') האמור במסמכי החוזה. הטיח יחפה ויסתיר את החלק העליון של מערכת האיטום במבנה, כאמור להלן:

- יישום שכבות טיח צמנט בעובי 2 ס"מ לפחות, משוריין ברשת פלדה מגולוונת כאמור לעיל בסעיף 09.02.09.
- בשונה מהאמור בסעיף 09.02.09, המרחק בין התילים של רשת הפלדה המגולוונת, בכל כיוון יהיה לא פחות מ-10x10 מ"מ ולא יותר מ-25x25 מ"מ.
- הרשת תקובע לקיר הרקע בגובה של 10 ס"מ מעל לקצה מערכת האיטום.



בכל מקרה יבוצעו הבדיקות הבאות: אנכיות הטיח, מישוריות הטיח, הידבקות של מערכת הטיח ועובי השכבות.

09.09.00
כללי

- בדיקות לטיח צמנטי יבוצעו בהתאם למפורט בת"י 1920 חלק 2. בדיקת אטימות של מערכת טיח חוץ תהיה כאמור להלן בסעיף 09.09.07.
- בדיקות לטיח גבס יבוצעו כאמור בת"י 3970 חלק 2.
- בדיקות לטיח תרמי יבוצעו כנדרש בת"י 1414, כאמור בסעיף 09.09.05 להלן.

אם נדרשת במסמכי החוזה בדיקת אטימות לקיר חיצוני, יש לבצע את בדיקת האטימות לפני יישום שכבת הגמר הסופית (לפני צבע, שליכט אקרילי וכד') ולפני ביצוע חיפוי פנים. זאת, על מנת שניתן יהיה לראות את תוצאות הבדיקה (נקודות חדירת המים) באותו מקום/קומה.

09.09.07
בדיקת אטימות

בדיקת אטימות של מערכת של טיח חוץ תהיה כאמור בת"י 1476 וכאמור בפרק 05 - עבודות איטום.
